



X-Y移動式コンクリート除去処理装置 狭部専用 最小190mm

ツインヘッド仕様 ジェットマスター JMK-XY-NT190型



- ・重 量：160kg
- ・装置寸法：幅1600mm×長さ3400mm×高さ480mm
- ・最高使用圧力：245MPa
- ・最大使用水量：80ℓ/min
- ・スィベル回転数：50～450rpm/min
- ・駆動方式：三相200V・エアーマーター駆動
- ・狭部作業幅：190mm

KUNO co.,LTD

施工例



施工状況



施工完了



出来形 (t=90)

特徴

- 挟溢部は今までハンドガンで施工していたため効率が悪く、また、劣化部を的確に取り除くことが出来なかったが機械化することで、効率よく、確実に取り除くことができます。
- マイクロクラックが発生しないため、新しいコンクリート打設後に高水準の品質が得られます。

施工実績 (抜粋)

- 日光宇都宮道路 清滝高架橋補修工事
- 近畿自動車道 間真ランプ橋補修工事
- 常磐自動車道 三郷高架橋補修工事
- 北陸自動車道 海川橋補修工事



株式会社 久野製作所

〒964-0202 福島県二本松市針道字大来ヶ作14-1
TEL: 0243-46-3871 FAX: 0243-46-3599
E-mail: fukusima@wj-kuno.com